



MÄRKUSED:

1. Joonis on ESKIIS, enne terasraami tootmist ja paigaldamist tuleb koostada projekteeritud teraskonstruktsioonidele ehituskonstruktsioonide osa tugevusarvutused ja tootejoonised.
2. Enne terasraami olemasolevale fassaadile paigaldamist tuleb teha olemasoleva seina konstruktsioonidele ehituseksperdiis, et veenduda fassaadi konstruktsioonide tugevuses.
3. LED-ekraani alumise serva kõrgusmõõt peab ühtima olemasoleva fassaadi akna alumise kõrgusmõõduga, mis maast mõõdetuna asub ca 5,93m kõrgusel.
4. Kõik küljed tuleb katta tsiingitud terasplekiga, mis on vähemalt 1,0mm paksusega ja peab olema pulbervärvitud. Alumise ja ülemise külje plekid peavad olema perforeeritud, et tagada õhu loomulik liikumine ja kaitsta LED-ekraani kabinette ülekuumenemise eest.
5. Kabinetid kinnitatakse klamberkinnitusega ka siis, kui tootja poolt saadatud kinnitustahvleid osutuvad mõõtetelt ebasobivaks. Tuleb hankida uued kinnitustahvleid.
6. Otse läbi projekteeritud terase tuleb kinnitada kabinetid vaid kõige äärmiste postide külge, milles on projekteeritud poldiavad.

AR-5-04 - Joonise number
FOTO - Joonise nimi
29.09.2025 - Kuupäev